

# Model 3R

AKTØR	PROCES	AKTIVITET	DOKUMENTER
Rådgiver	Projektgrundlag – bygværk ↓ Bygværksprojektering ↓ Elementprojektering		Projektgrundlag – bygværk Oversigtstegninger – arkitekt Statiske beregninger – bygværk Oversigtstegninger – konstruktion Oversigtstegninger – el Hulplaner
		Risikospecifikation – montage	Fugearmeringsplaner
		Projekgrundlag-elementer	Arbejdsbeskrivelse – leverance, inkl. bygningsdelsbeskrivelser
		Krav bygningsdelsdetaljer	Arbejdsbeskrivelse – montage, inkl. bygningsdelsbeskrivelser
		Krav samlingsdetaljer	Samlingsdetaljer
		Elementinddeling	Bygningsdelstegninger
		Risikospecifikation – elementer	Statiske beregninger – elementer
		Bygningsdelspecificationer	Elementlister
			Nummerplaner
			Bygningsdelsdetaljer
Leverandør	Fremstilling og leverance ↓ Montage	Indstøbninger for løft, montage, afstivning og understøtning	Arbejdstegninger
			Leverandørbrugsanvisning
Montageentreprenør	Montage	Montageplanlægning	Plan for montage
		Montageforholds indflydelse på projektering	
		Planlægning og projektering af afstivninger og understøtninger	
		Planlægning og projektering af fastgørelser	